

ANEXO C1 - MEMORIA DE CÁLCULO QUANTIDADES							
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas - MG							
OBRA: Calçamento em bloquete							
LOCAL: Rua Maria Moura da Silva Moraes - Bairro Bela Vista - Bocaina de Minas /MG							
DRENAGEM							
DESCRIÇÃO	COMP (M)		LARG (M)	PROF. (M)	QUANTIDADE	ESCAVAÇÃO MECANIZADA (M3)	REATERRO (M3)
REDE 300MM	5,00 X 12,00	73,70	0,60	1,20	1,00	53,06	42,65
	6,30						
	7,40						
REDE 400MM	35,00+5,00+45,00+6,65+6,35+15,00+21,25+14,25+8,35+17,10+21,10+45,00+13,05	253,10	0,70	1,30	1,00	230,32	166,74
REDE 600MM	100,00	100,00	0,90	1,50	1,00	135,00	78,48
CAIXA DE INSPEÇÃO	1,20		1,20	1,85	1,00	-	-
POÇO DE VISITA	1,00		1,00	1,50	8,00		
BOCA DE LOBO	1,10		0,61	1,35	14,00	-	-
TOTAL						418,39	287,87

CALÇAMENTO (MARIA MOURA)							
MÉDIA COMP.	LARG. INICIAL	LARG. FINAL	LARG. MÉDIA	MEIO FIO	SARJETA	SARJETÃO	REGULAÇÃO
7,65	7,70	6,40	7,05	15,30	0,00	15,30	53,93
36,20	6,40	6,40	6,40	72,40	0,00	72,40	231,68
18,00	6,40	6,40	6,40	36,00	0,00	36,00	115,20
11,85	6,40	6,40	6,40	23,70	0,00	23,70	75,84
6,10	6,40	6,40	6,40	12,20	0,00	12,20	39,04
17,70	-	-	-	38,65	38,65		149,54
22,65	5,00	4,50	4,75	45,30	45,30		107,59
11,80	4,50	4,50	4,50	23,60	23,60		53,10
5,30	4,50	5,00	4,75	10,60	10,60		25,18
9,25	5,00	5,00	5,00	18,50	18,50		46,25
19,35	5,00	5,00	5,00	38,70	38,70		96,75
8,50	5,00	5,00	5,00	17,00	17,00		42,50
7,45	5,00	5,00	5,00	14,90	14,90		37,25
5,15	5,00	5,00	5,00	10,30	10,30		25,75
18,30	5,00	5,00	5,00	36,60	36,60		91,50
8,00	5,00	5,00	5,00	16,00	16,00		40,00
10,60	5,00	5,00	5,00	21,20	21,20		53,00
7,60	5,00	5,00	5,00	15,20	15,20		38,00
31,55	5,00	5,00	5,00	63,10	63,10		157,75
17,85	5,00	5,00	5,00	35,70	35,70		89,25
9,05	5,00	5,00	5,00	18,10	18,10		45,25
8,50	5,00	5,00	5,00	17,00	17,00		42,50
8,75	5,00	5,00	5,00	17,50	17,50		43,75
8,20	5,00	5,00	5,00	16,40	16,40		41,00
12,55	5,00	5,00	5,00	25,10	25,10		62,75
9,65	5,00	5,00	5,00	19,30	19,30		48,25
14,30	5,00	5,00	5,00	28,60	28,60		71,50
12,95	5,00	6,00	5,50	25,90	25,90		71,23
TRAVAMENTO				7,70	0,00	-	0,00
VALOR TOTAL				740,55	573,25	159,60	1995,32

CALÇAMENTO
50,87
217,20
108,00
71,10
36,60
138,57
94,00
46,02
22,00
40,70
85,14
37,40
32,78
22,66
80,52
35,20
46,64
33,44
138,82
78,54
39,82
37,40
38,50
36,08
55,22
42,46
62,92
63,46
0,00
1792,05