

ANEXO CI - MEMORIA DE CÁLCULO QUANTIDADES

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas - MG

OBRA: Calçamento em bloquete

LOCAL: Distritos de Santo Antônio do Alto Rio Grande e Mirantão

CALÇAMENTO (MIRANTÃO SAIDA PARA RESENDE)

MÉDIA COMP.	LARG. INICIAL	LARG. FINAL	LARG. MÉDIA	MEIO FIO	SARJETA	REGULAÇÃO	CALÇAMENTO
14,00	8,20	6,50	7,35	28,00	28,00	102,90	94,50
35,40	6,50	6,00	6,25	70,80	70,80	221,25	200,01
41,00	6,00	6,00	6,00	82,00	82,00	246,00	221,40
TRAVAMENTO				6,00	-	-	-
VALOR TOTAL				186,80	180,80	570,15	515,91

CALÇAMENTO (MIRANTÃO SAIDA PARA BOCAINA)

MÉDIA COMP.	LARG. INICIAL	LARG. FINAL	LARG. MÉDIA	MEIO FIO	SARJETA	REGULAÇÃO	CALÇAMENTO
30,00	6,00	6,00	6,00	60,00	60,00	180,00	162,00
30,00	6,00	6,00	6,00	60,00	60,00	180,00	162,00
TRAVAMENTO				6,00	-	-	-
VALOR TOTAL				126,00	120,00	360,00	324,00

SANTO ANTÔNIO (Rua a baixo da caixa d'agua) > TRECHO 1 E 2

MÉDIA COMP.	LARG. INICIAL	LARG. FINAL	LARG. MÉDIA	MEIO FIO	SARJETA	REGULAÇÃO	CALÇAMENTO
30,00	5,00	5,00	5,00	60,00	60,00	150,00	132,00
30,00	5,00	5,00	5,00	60,00	60,00	150,00	132,00
30,00	5,00	5,00	5,00	60,00	60,00	150,00	132,00
30,00	5,00	5,00	5,00	60,00	60,00	150,00	132,00
30,00	5,00	5,00	5,00	60,00	60,00	150,00	132,00
30,00	5,00	5,00	5,00	60,00	60,00	150,00	132,00
30,00	5,00	5,00	5,00	60,00	60,00	150,00	132,00
22,00	5,00	5,00	5,00	44,00	44,00	110,00	96,80
TRAVAMENTO				5,00	-	-	-
VALOR TOTAL				469,00	464,00	1160,00	1020,80

SANTO ANTÔNIO (Saida sentido comunidade Paiol)

DRENAGEM

DESCRIÇÃO	COMP (M)	LARG (M)	PROF. (M)	QUANTIDADE	ESCAVAÇÃO MECANIZADA (M3)	REATERRO (M3)
REDE 400MM	6,00 + 39,00 + 15,00 + 6,00 + 54,00 + 6,00 + 4,00 + 5,00 + 2,50 + 5,00 + 24,50 + 5,00 + 5,00 + 30,00 + 13,50 + 5,00 + 15,00 + 15,00 + 5,00 + 9,00 + 35,00 + 6,00	0,70	1,30	1,00	282,56	204,56
POSTO DE VISITA				1,00	-	-
BOCA DE LOBO				18,00	-	-
TOTAL					282,56	204,56

CALÇAMENTO

MÉDIA COMP.	LARG. INICIAL	LARG. FINAL	LARG. MÉDIA	MEIO FIO	SARJETA	REGULAÇÃO	CALÇAMENTO
30,00	6,00	6,00	6,00	60,00	60,00	180,00	162,00
30,00	6,00	6,00	6,00	60,00	60,00	180,00	162,00
30,00	6,00	6,00	6,00	60,00	60,00	180,00	162,00
30,00	6,00	6,00	6,00	60,00	60,00	180,00	162,00
AREA 01 AUTOCAD				31,75	23,75	130,05	122,68
30,00	4,00	4,00	4,00	60,00	60,00	120,00	102,00
30,00	4,00	4,00	4,00	60,00	60,00	120,00	102,00
26,80	4,00	4,00	4,00	53,60	53,60	107,20	91,12
34,10	4,00	5,00	4,50	68,20	68,20	153,45	132,99
AREA 02 AUTOCAD				19,40	14,40	49,39	44,97
21,30	5,00	5,00	5,00	42,60	42,60	106,50	93,72
30,00	5,00	5,00	5,00	60,00	60,00	150,00	132,00
30,00	5,00	5,00	5,00	60,00	60,00	150,00	132,00
12,90	5,00	5,00	5,00	25,80	25,80	64,50	56,76
VALOR TOTAL				721,35	708,35	1871,09	1658,24